

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 41,000.- บาท

3. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากถนนสายสุขิน นาคสัมพันธ์ ถึงบริเวณขอยะ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 25.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 89.25 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นเงิน 41,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง, บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง, แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง,

ตารางสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

5.2 ตารางค่าเดินการและค่าเสื่อมราคา, บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

5.3 แหล่งข้อมูลวัสดุ ทราย จังหวัดสุพรรณบุรี

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง มีดังนี้

6.1 นายวิชัย แพนพันธ์อ้วน ตำแหน่ง ปรธการกรมการ

6.2 นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมาการ

6.3 นางสาวเพ็ญจันทร์ จอมพงษ์ ตำแหน่ง กรรมาการ

6.4 นางสาววุกุล คำพิจารณ์ ตำแหน่ง กรรมาการ

6.5 นายไพฑูรย์ บางใจดี ตำแหน่ง เลขานุการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

จากนายนายสุชิน นาคสมพันธ์ ถึงบริเวณบ่อขยะ ผิวจากรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 25.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 89.25 ตารางเมตร ใหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	89.25	1.68	149.94	1.3624	2.28	204.28	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	4.46	253.00	1,128.38	1.3624	344.68	1,537.30	
3	ค่าแรงงานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	4.46	99.00	441.54	1.3624	134.87	601.55	
4	งานผิวจากรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	89.25	301.00	26,864.25	1.3624	410.08	36,599.85	
5	รอยต่อเคือหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	เมตร	15.00	69.00	1,035.00	1.3624	94.01	1,410.08	
6	งานใหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	5.10	298.00	1,519.80	1.3624	406.00	2,070.58	
					31,138.91		รวม	42,423.64	
								คิดราคากลางเพียง	41,000.00

1 ผลรวมราคากลางค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

=

41,000.00

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=


1.3624



.....ประธานกรรมการฯ


(นายวินัย แพนพันธ์อ้วน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



.....กรรมการฯ

(นางสาวเพียงจันทร์ จอมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา



(นายไพฑูรย์ บางใจดี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุทธิสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

จากถนนยสุชิน นาคสมพันธ์ ถึงบริเวณบ่อขยะ ศิวจราชกรว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 25.50 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 89.25 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	89.25	ตร.ม.	
2	งานทรายรองพื้น	4.46	ลบ.ม.	
3	ค่าแรงงานทรายรองพื้น	4.46	ลบ.ม.	
4	งานศิวจราชกรคอนกรีตเสริมเหล็ก	89.25	ตร.ม.	
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	15.00	เมตร	
6	งานไหล่ทางหินคลุก	5.10	ลบ.ม.	


 (นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

จากนายนายสุชิน นาคสมพันธ์ ถึงบริเวณบ่อขยะ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 25.50 เมตร


หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 89.25 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบแปลนที่ 0๖๓. กทม๓๓)

อยู่ในท้องที่จังหวัด..สุพรรณบุรี.. เขตฝนตก.....-..... ราคาน้ำมันโซล่า.....26.00-26.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR).....6.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%

เงินประกันผลงานหัก.....-.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	1.68					1.68
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	170.00	25.00	83.96	-	-	253.96
3	ค่าแรงงานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	99.00	-	-	-	-	99.00
4	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	301.27	-	-	-	-	301.27
5	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	77.46	-	-	-	-	77.46
6	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONSTRUCTION JOINT)	เมตร	69.99	-	-	-	-	69.99
7	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	298.39	-	-	-	-	298.39


(นายวินัย แพนพันธุอ้วน)
ผู้อำนวยการกองช่าง