



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จากถนนลาดยางสายบ้านสามนาค-บ้านบางปลาหมอ ถึงบริเวณบ้านนางลำจวน ศรีศตผิวจรรยากว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร ใหญ่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ตั้งไว้ 147,000 บาท ราคากลาง 144,000 (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

(นายสมบุญ สุธีสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

.....ปลัด อบต. ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๐
.....ผอ.กองคลัง.....
.....หัวหน้าฝ่ายการเงิน.....
.....เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 147,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
จากถนนลาดยางสายบ้านสามนาค-บ้านบางปลาหมอ ถึงบริเวณบ้านนางลำจวน ศรีคต ผิวจจรจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560
เป็นเงิน 144,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคางานก่อสร้าง
 - 5.2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
 - 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นายสุรเชษฐ์ ทองไกร
 - 6.4 นางสาวพวงทิพย์ สฎิปปฐาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

จากถนนลาดยางสายบ้านสามนาค-บ้านบางปลาหมอถึงบริเวณบ้านนางลำจวน ศรีศค ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรระยะทางยาว 63.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Fb | ราคาต่อหน่วย X Fb | รวมราคา |
|----------|--|-------|--------|--------------|------------|--------|-------------------|--------------|
| 1 | งานปรับพื้นที่ | ตร.ม. | 252.00 | 1.68 | 423.36 | 1.3624 | 2.28 | 576.78 |
| 2 | งานทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 12.50 | 317.00 | 3,962.50 | 1.3624 | 431.88 | 5,398.51 |
| 3 | ค่าแรงงานทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 12.50 | 99.00 | 1,237.50 | 1.3624 | 134.88 | 1,685.97 |
| 4 | งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | ตร.ม. | 252.00 | 293.00 | 73,836.00 | 1.3624 | 399.18 | 100,594.16 |
| 5 | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 4.00 | 74.00 | 296.00 | 1.3624 | 100.81 | 403.27 |
| 6 | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 40.00 | 67.00 | 2,680.00 | 1.3624 | 91.28 | 3,651.23 |
| 7 | งานไหล่ทางหินคลุก | ลบ.ม. | 12.50 | 372.00 | 4,650.00 | 1.3624 | 506.81 | 6,335.16 |
| 8 | งานหินคลุกรองพื้นทาง | ลบ.ม. | 50.4 | 372.00 | 18,748.80 | 1.3624 | 506.81 | 25,543.36 |
| | | | | | 105,834.16 | | รวม | 144,188.44 |
| | | | | | | | | คิดราคาเพียง |
| | | | | | | | | 144,000.00 |

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

144,000.00


2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

1.3624



ประธานกรรมการฯ

(นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)
ผู้อำนวยการกองช่าง




กรรมการฯ

(นายสุรเชษฐ์ ทองไกร)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



กรรมการฯ

(นางสาวพวงทิพย์ สุธิปัญญา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



กรรมการฯ

(นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุทธิศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

24 เม.ย. 2560


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

จากถนนลาดยางสายบ้านสามนาค-บ้านบางปลาหม้อถึงบริเวณบ้านนางลำจวน ศรีศต ผิวจจรกว้าง 4.00 เมตรระยะทางยาว 63.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วยวัด (UNIT) | หมายเหตุ |
|-----|--|--------|--------------------|----------|
| 1 | งานปรับพื้นที่ | 252.00 | ตร.ม. | |
| 2 | งานทรายรองพื้น | 12.50 | ลบ.ม. | |
| 3 | ค่าแรงงานทรายรองพื้น | 12.50 | ลบ.ม. | |
| 4 | งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก | 252.00 | ตร.ม. | |
| 5 | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | 4 | เมตร | |
| 6 | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | 40 | เมตร | |
| 7 | งานไหล่ทางหินคลุก | 12.50 | ลบ.ม. | |


 (นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5

จากถนนลาดยางสายบ้านสามนาค-บ้านบางปลาหมอถึงบริเวณบ้านนางลำจวน ศรีศด พิวจรรจรกว้าง4.00 เมตรระยะทางยาว 63.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด..สุพรรณบุรี.. เขตฝนตก.....-..... ราคาน้ำมันโซล่า.....26.00-26.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR).....6.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%

เงินประกันผลงานหัก.....-.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่า วัสดุ (บาท) | ระยะ ขนส่ง (กม.) | ค่า ขนส่ง (บาท) | ค่าขน ขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) |
|-----|--|-------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | งานปรับพื้นที่ | ตร.ม. | 1.68 | | | | | 1.68 |
| 2 | งานทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 170.00 | 25.00 | 83.96 | - | - | 253.96 |
| 3 | ค่าแรงงานทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 99.00 | - | - | - | - | 99.00 |
| 4 | งานผิวจราจรคอนกรีต | ตร.ม. | 293.00 | - | - | - | - | 293.00 |
| 5 | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 74.00 | - | - | - | - | 74.00 |
| 6 | รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 67.00 | - | - | - | - | 67.00 |
| 7 | งานไหล่ทางหินคลุก | ลบ.ม. | 372.00 | - | - | - | - | 372.00 |


 (นายวินัย แพนพันธุอ้วน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง