



กรมส่งเสริม
อบต. ดอนก้ายาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จากบริเวณบ้านนายมานิต ศรีสุข ถึงบ้านพักชลประทาน ฝิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ราคากลาง 402,300 บาท (สี่แสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

(นายสมบุญ สุสีสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 402,300 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 188.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
 - 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสยามรัฐ ขาวนาค
 - 6.2 นางเจนจิรา นามอ่อน
 - 6.3 นางสาววาสนา หนูทา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

จากบริเวณบ้านนาผาณิต ศรีสุข ถึงบ้านพักชลประทาน มีวงจรรอบข้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 188.00 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร ไล่ลาดทางขึ้นคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสามนาค หมู่ที่ 5 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


คำนวณราคา เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานผิวจราจรและไหล่ทาง							
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	75.00	300.00	22,500.00	1.3365	400.95	30,071.25
	- งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	13.00	300.00	3,900.00	1.3365	400.95	5,212.35
	- งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	37.00	356.26	13,181.62	1.3365	476.14	17,617.23
	- งานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	ลบ.ม.	112.80	1,888.50	213,022.80	1.3365	2,523.98	284,704.97
2	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม							
	- เหล็กตะแกรงลวดรูป wire mesh ϕ 4.00 mm. @ 0.20	ตร.ม.	752.00	37.71	28,357.92	1.3365	50.40	37,900.36
	- เหล็ก RB ϕ 19 mm. (DOWEL BAR)	ตัน	0.26	25,901.00	6,734.26	1.3365	34,616.69	9,000.34
	- งานไม้แบบ	ตร.ม.	56.00	232.18	13,002.08	1.3365	310.31	17,377.28
	- แผ่นโฟม	แผ่น	3.00	20.00	60.00	1.3365	26.73	80.19
	- ยางแอสฟัลท์	ลิตร	43.00	15.00	645.00	1.3365	20.05	862.04
					301,403.68		รวม	402,826.01
ราคาปรับลดตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง								402,300.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	301,403.68
2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1+(3+(1 \times 4+2 \times 5))$	=	-
7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=4x6	=	-
8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=5x6	=	-


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายสยามรัฐ ขาวนาค)
ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการ

(นางเจนจิรา นามอ่อน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

 กรรมการ

(นางสาววาสนา หนูทา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5

 เลขานุการ

(นายไพฑูรย์ บางใจดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

อนุมัติ

(นายสมบุญ สุสีตริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง


โครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

จากบริเวณบ้านนายมานิต ศรีสุข ถึงบ้านพักชลประทาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 188.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานผิวจราจรและไหล่ทาง			
	งานหินคลุกรองพื้นทาง	75.00	ลบ.ม	
	งานหินคลุกไหล่ทาง	13.00	ลบ.ม.	
	งานทรายหยาบรองพื้น	37.00	ลบ.ม	
	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	112.80	ลบ.ม	
	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม			
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป wire mesh ϕ 4.00 mm. @ 0.20	752.00	ตร.ม.	
	เหล็ก RB ϕ 19 mm. (DOWEL BAR)	0.26	ตัน	
	งานไม้แบบ	56.00	ตร.ม.	
	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	
	ยางแอสฟัลท์	43.00	ลิตร	


 นายสยามรัฐ ขานนาค
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ร./งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

บริเวณบ้านนายมานิต ศรีสุข ถึงบ้านพักชลประทาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 188.00 เมตร ทน 0.15 เมตร


หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 752.00 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด..... เขตฝนตก..... ราคาน้ำมันโซล่า.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR).....7.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานผิวจราจรและไล่ทาง							
	งานหินคลุกรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	300.00	-	-	-	-	300.00
	งานหินคลุกไล่ทาง	บ./ลบ.ม.	300.00	-	-	-	-	300.00
	งานทรายหยาบรองพื้น	บ./ลบ.ม.	356.26	-	-	-	-	356.26
	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	บ./ลบ.ม.	1,888.50	-	-	-	-	1,888.50
2	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม							
	เหล็กตะแกรงสำเร็จ	บ./ตร.ม.	37.71	-	-	-	-	37.71
	wire mesh Ø 4.00 mm. @ 0.20							
	เหล็ก RB Ø 19 mm. (DOWEL BAR)	บ./ตัน	25,901.00	-	-	-	-	25,901.00
	งานไม้แบบ	บ./ตร.ม.	232.18	-	-	-	-	232.18
	แผ่นโฟม	บ./แผ่น	20.00	-	-	-	-	20.00
	ยางแอสฟัลท์	บ./ลิตร	15.00	-	-	-	-	15.00


นายสยามรัฐ ขานนาค
ผู้อำนวยการกองช่าง