



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

### เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา  
จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 รางระบายน้ำ คสล. ขนาด  
กว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 208.00 เมตร จากบริเวณบ้านนางสุชิน พันธุ์แดง ถึงบริเวณบ้าน  
นายแถว นาคสมพันธ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ราคากลาง  
643,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จากถนน คสล.สาย  
คันคลองชลประทาน ถึงบริเวณบ่อขยะ อบต.ดอนก่ายาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 480.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ราคากลาง 907,400 บาท (เก้าแสนเจ็ด  
พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556  
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของ  
สำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ  
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2557

(นายสมบุญ สุสีลศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

บันทึก อบต.ดอนก่ายาน  
.....  
..... ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๗  
.....  
.....  
.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 643,100 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 208.00 เมตร จากบริเวณบ้านนางสุชิน พันธุ์แดง  
ถึงบริเวณบ้านนายแถว นาคสมพันธ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
  - 5.2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
  - 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสยามรัฐ ขาวนาค
  - 6.2 นางสาวพรทิพย์ คำไพเราะ
  - 6.3 นางสาวพวงทิพย์ สถิติปฐาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 208.00 เมตร จากบริเวณบ้านนางสุชิน พันธุ์แดง ถึงบริเวณบ้านนายแก้ว นาคสมพันธ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนกุ่มพิพิธ หมู่ที่ 7 ตำบลคอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก่ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานดินถม							
	งานดินซุด - ดินถม	ลบ.ม.	264.00	99.00	26,136.00	1.3365	132.31	34,930.76
	งานรื้อหิน คสล.	ตร.ม.	26.00	40.00	1,040.00	1.3365	53.46	1,389.96
2	งานคอนกรีต							
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	5.20	366.26	1,904.55	1.3365	489.51	2,545.43
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	5.20	1,707.87	8,880.92	1.3365	2,282.57	11,869.35
	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	39.00	1,888.50	73,651.50	1.3365	2,523.98	98,435.23
	ไม้แบบ	ตร.ม.	540.00	271.19	146,442.60	1.3365	362.45	195,720.54
	เหล็กกลม Ø 6 mm.	ตัน	1.79	26,557.54	47,538.00	1.3365	35,494.15	63,534.54
	เหล็กกลม Ø 9 mm.	ตัน	2.93	25,313.90	74,169.73	1.3365	33,832.03	99,127.84
	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 mm.	เส้น	140.00	687.27	96,217.80	1.3365	918.54	128,595.09
	ท่อโอยหิน 10 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	ท่อน	1.00	468.00	468.00	1.3365	625.48	625.48
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	142.00	43.96	6,242.32	1.3365	58.75	8,342.86
					482,691.42		รวม	645,117.08
								643,000.00


ราคาปรับลดตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	482,691.42
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1+(3÷(1x4+2x5))	=	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=4x6	=	-
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=5x6	=	-


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ


( นายสยามรัฐ ขาวนาค )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการ


( นางสาวพวงทิพย์ สุทธิฐาน )  
บุคลากร 5

 กรรมการ

( นางสาวพรทิพย์ คำไพบรา )  
ผู้อำนวยการกองคลัง

 เลขานุการ

( นายไพฑูรย์ บางใจดี )  
ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ 

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก่ายาน

อนุมัติ 

(นายสมบุญ สุทธิสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก่ายาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ร/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7


ระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 208.00 เมตร จากบริเวณบ้านนางสุชิน พันธุ์แดง ถึงบริเวณบ้านนายแก้ว นาคสมพันธ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด..... เขตฝนตก..... ราคาน้ำมันโซล่า.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR).....7.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานดินถม							
	งานดินขุด - ดินถม	บ./ลบ.ม.	99.00	-	-	-	-	99.00
	งานรื้อพื้น คสล.	บ./ตร.ม.	40.00	-	-	-	-	40.00
2	งานคอนกรีต							
	ทรายหยาบรองพื้น	บ./ลบ.ม.	366.26	-	-	-	-	366.26
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	บ./ลบ.ม.	1,707.87	-	-	-	-	1,707.87
	คอนกรีต 1:2:4	บ./ลบ.ม.	1,888.50	-	-	-	-	1,888.50
	ไม้แบบ	บ./ตร.ม.	271.19	-	-	-	-	271.19
	เหล็กกลม Ø 6 mm.	บ./ตัน	26,557.54	-	-	-	-	26,557.54
	เหล็กกลม Ø 9 mm.	บ./ตัน	25,313.9	-	-	-	-	25,313.90
	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 mm.	บ./เส้น	687.27	-	-	-	-	687.27
	ท่อโยหิน 10 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	บ./ท่อน	468.00	-	-	-	-	468.00
	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	43.96	-	-	-	-	43.96

  
 นายสยามรัฐ ขาวนาค  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

การ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 208.00 เมตร จากบริเวณบ้านนางสุชิน พันธุ์แดง ถึงบริเวณบ้านนายแถว นาคสมพันธ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานดินถม			
	งานดินขุด - ดินถม	264.00	ลบ.ม.	
	งานรื้อพื้น คสล.	26.00	ตร.ม.	
2	งานคอนกรีต			
	ทรายหยาบรองพื้น	5.20	ลบ.ม.	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	5.20	ลบ.ม.	
	คอนกรีต 1:2:4	39.00	ลบ.ม.	
	ไม้แบบ	540.00	ตร.ม.	
	เหล็กกลม $\varnothing$ 6 มม.	1.79	ตัน	
	เหล็กกลม $\varnothing$ 9 มม.	2.93	ตัน	
	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	140	เส้น	
	ท่อโยหิน 10 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	1.00	ท่อน	
	ลวดผูกเหล็ก	142	กก.	

  
 นายสุชาติ ขาวนาค  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 907,400 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 480.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
1,680 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2557
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
  - 5.2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
  - 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสยามรัฐ ขาวนาค
  - 6.2 นางสาวพรทิพย์ คำไพเราะ
  - 6.3 นางสาวพวงทิพย์ สฎิฐฐาน