



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

1. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3**  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **2,390,000 บาท**
3. ลักษณะงาน **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3**  
โดยสังเขป **ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ทน 0.15 เมตร เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่**  
**พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)**
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **28 พฤษภาคม 2558**  
เป็นเงิน **2,390,000 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)**
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
  - 5.2 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
  - 5.3 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
  - 6.2 นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์
  - 6.3 นางสาวพวงทิพย์ สฎิปฐมาน
  - 6.4 นายไพฑูรย์ บางใจดี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,900.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินคลุมตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อดต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากสะพานคลองศาลเจ้า ถึงบริเวณนาขายสุชิน นาคสมพันธ์

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	<b>งานผิวจราจรและไหล่ทาง</b>							
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง + ดินคลุมไหล่ทางและทางเชื่อม	ลบ.ม.	112.00	225.00	25,200.00	1.3365	300.71	33,679.80
	- งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	245.00	376.00	92,120.00	1.3365	502.52	123,118.38
	- งานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	ลบ.ม.	735.00	1,596.00	1,173,060.00	1.3365	2,133.05	1,567,794.69
	- ค่าแรงงานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	ลบ.ม.	735.00	306.00	224,910.00	1.3365	408.97	300,592.22
2	<b>งานรอยต่อ / งานเหล็กเสริม</b>							
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๑4 mm. ๑ 0.20 x 0.20 m.	ตร.ม.	4,900.00	32.00	156,800.00	1.3365	42.77	209,563.20
	- เหล็กเส้นกลม RB ๑9 mm. (DOWEL BAR)	ตัน	1.50	22,500.00	33,750.00	1.3365	30,071.25	45,106.88
	- งานไม้แบบและค้ำยัน เวียนใช้ 4 ครั้ง	ลบ.พ.	80.00	485.00	38,800.00	1.3365	648.20	51,856.20
	- ค่าแรงงานไม้แบบและค้ำยัน	ตร.ม.	320.00	133.00	42,560.00	1.3365	177.75	56,881.44
	- แผ่นโฟม	แผ่น	14.00	20.00	280.00	1.3365	26.73	374.22
	- ยางแอสฟัลท์	ลิตร	311.00	15.00	4,665.00	1.3365	20.05	6,234.77
					1,792,145.00		รวม	2,395,201.79

ขนาดหรือพื้นที่ 4,900.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 487.76 บาท/ตร.ม.

ราคากลาง

2,395,201.79

ค่า Factor งานก่อสร้างทาง

1.3365

ราคาค่าก่อสร้างทาง

2,390,000.00

ตัวอักษร (-สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นางสาวพวงทิพย์ สฎิปธาน)

บุคลากร 5

.....กรรมการ

(นางสาวสุชานันท์ พวงพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ

.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายไพฑูรย์ บางใจดี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุทธิสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 1,400.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,900.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากสะพานคลองศาลเจ้า ถึงบริเวณนายนายสุชิน นาคสมพันธ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานผิวจราจรและไหล่ทาง			
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง + หินคลุกไหล่ทางและทางเชื่อม	112.00	ลบ.ม	
	- งานทรายรองพื้น	245.00	ลบ.ม	
	- งานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	735.00	ลบ.ม	
	- ค่าแรงงานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	735.00	ลบ.ม	
2	งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม			
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป $\varnothing$ 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	4,900.00	ตร.ม.	
	- เหล็กเส้นกลม RB $\varnothing$ 19 mm. (DOWEL BAR)	1.50	ตัน	
	- งานไม้แบบและค้ำยัน เวียนใช้ 4 ครั้ง	80.00	ลบ.ฟ.	
	- ค่าแรงไม้แบบและค้ำยัน	320.00	ตร.ม.	
	- แผ่นโฟม	20.00	แผ่น	
	- ยางแอสฟัลท์	15.00	ลิตร	

  
นายบัญชา เกษมสวัสดิ์  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,900.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง จากสะพานคลองศาลเจ้า ถึงบริเวณนายสุชิน นาคสมพันธ์

อยู่ในท้องที่จังหวัด..... เขตฝนตก..... ราคาน้ำมันโซล่า.....26.00 - 26.99.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR).....7.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	<b>งานผิวจราจรและไหล่ทาง</b>							
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง + หินคลุกไหล่ทางและทางเชื่อม	บ/ลบ.ม.	225.00	-	-	-	-	225.00
	- งานทรายรองพื้น	บ/ลบ.ม.	376.00	-	-	-	-	376.00
	- งานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	บ/ลบ.ม.	1,596.00	-	-	-	-	1,596.00
	- R86ค่าแรงงานผิวจราจรคอนกรีต (ค2)	บ/ลบ.ม.	306.00	-	-	-	-	306.00
2	<b>งานรอยต่อ/งานเหล็กเสริม</b>							
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๑ 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	บ/ตร.ม.	32.00	-	-	-	-	32.00
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 19 mm. (DOWEL BAR)	บ/ตัน	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00
	- งานไม้แบบและค้ำยัน เวียนใช้ 4 ครั้ง	บ/ลบ.พ.	485.00	-	-	-	-	485.00
	- ค่าแรงไม้แบบและค้ำยัน	บ/ตร.ม.	133.00	-	-	-	-	133.00
	- แผ่นโฟม	บ/แผ่น	20.00	-	-	-	-	20.00
	- ยางแอสฟัลท์	บ/ลิตร	15.00	-	-	-	-	15.00

  
นายบัญชา เกษมสวัสดิ์  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง