



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาขุดลอก  
คูส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ดังนี้

เส้นที่ 1 จากหลังบ้านนายประดิษฐ์ พึ่งจักคี ถึงนางนางสังเวียน คนทน พร้อมแยกถึงเขตติดต่อ  
หมู่ที่ 6 สภาพเดิม ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร

ขุดใหม่ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 2,300 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,588 ลูกบาศก์เมตร

เส้นที่ 2 จากบ้านนางอ่อนศรี ยางธิสาร ถึงบริเวณบ้านนายประทุม ญาติ พร้อมแยกถึงนายประดุง  
สุกเวชกิจ สภาพเดิม ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร

ขุดใหม่ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร  
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,575 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่  
อบต.กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ 160,400.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 160,000.-บาท  
(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  
2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
ของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน  
ได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

(นายสมบุญ สุลีสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

ปลัด อบต. ดอนก่ายาน 6 ต. มิ. 559  
นอ.กองคลัง ๒๓ มิ. ๒๕๕๙  
หน. ายการเงิน  
เจ้าหน้าที่กองช่าง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ **จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 2**  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **160,400 บาท**
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป **จ้างเหมาขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 2**  
**เส้นที่ 1** จากหลังบ้านนายประดิษฐ์ พึ่งจักคลี่ ถึงนางนางสังเวียน คนทน พร้อมแยกถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 6  
สภาพเดิม ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร  
ขุดใหม่ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 2,300 เมตรหรือมีปริมาตร  
ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,588 ลูกบาศก์เมตร  
**เส้นที่ 2** จากบ้านนางอ่อนศรี ยางธิสาร ถึงบริเวณบ้านนายประทุม ญาติ พร้อมแยกถึงนายนายประดุง สุขเวชกิจ  
สภาพเดิม ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร  
ขุดใหม่ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่  
น้อยกว่า 1,575 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **21 มิถุนายน 2559**  
เป็นเงิน **160,000 บาท** (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
  - 5.2 สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน แบบ ปร.5(ก)
  - 5.3 สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน แบบ ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน
  - 6.2 นางเจนจิรา นามอ่อน
  - 6.3 นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์
  - 6.4 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
  - 6.5 นายไพฑูรย์ บางใจดี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 2 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน  
เส้นที่ 1 จากหลังบ้านนายประดิษฐ์ พึ่งจักสี ถึงนางางสังเวียน คนทน พร้อมแยกถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 6

สภาพเดิม ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร

ขุดใหม่ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,588 ลบ.ม.

เส้นที่ 2 จากบ้านนางอ่อนศรี ขางฮีสาร ถึงบริเวณบ้านนายประทุม ญาติ พร้อมแยกถึงนายประดุง สุขเวชกิจ

สภาพเดิม ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร

ขุดใหม่ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,575 ลบ.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคาประเมิน	ราคากลาง	
1	งานวางป่า	9,250.00	ตร.ม.	1.22	11,285.00	1.3248	1.62	14,950.37	
2	งานดินขุด	4,163.00	ลบ.ม.	26.38	109,819.94	1.3248	34.95	145,489.46	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					121,104.94			160,439.83	
								รวมราคากลางทั้งสิ้น	160,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)





ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

(นายวินัย เพนพันธ์อ้วน)

(นางเจนจิรา นามอ่อน)

(นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ




(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

(นายไพฑูรย์ บางใจดี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุธิสฉิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

## สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 2

เส้นที่ 1 จากหลังบ้านนายประดิษฐ์ พึ่งจิกคี่ ถึงนางนางสังเวียน คนทน พร้อมแยกถึงเขตติดต่อก หมู่ที่ 6

สภาพเดิม ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร

ขุดใหม่ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,588 ลบ.ม.

เส้นที่ 2 จากบ้านนางอ่อนศรี ยางริสาร ถึงบริเวณบ้านนายประทุม ญาติ พร้อมแยกถึงนางนายประคอง สุภเวชกิจ

สภาพเดิม ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร

ขุดใหม่ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,575 ลบ.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำขาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/ชลประทาน	121,104.94	1.3248	160,439.83	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F 1.3248				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				160,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ

(นายวินัย แพนพันธ์วัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการฯ

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

๖

กรรมการฯ

(นางเจนจิรา นามอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการ

(นายไพฑูรย์ บางใจดี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ.....

(นางสาวนิภา จำปานเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำขาน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุทธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำขาน

กรรมการฯ

(นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ

**สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคูส่งน้ำ หมู่ที่ 2

เส้นที่ 1 จากหลังบ้านนายประดิษฐ์ พึ่งจิกถี่ ถึงนางางสังเวียน คนทน พร้อมแยกถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 6

สภาพเดิม ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร

จุดใหม่ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,588 ลบ.ม.

เส้นที่ 2 จากบ้านนางอ่อนศรี ยางธิสาร ถึงบริเวณบ้านนายประทุม ญาติ พร้อมแยกถึงนายประดุง สุกเวชกิจ

สภาพเดิม ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร

จุดใหม่ ปากกว้าง 2.50 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,575 ลบ.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบค. กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานชลประทาน	160,439.83	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	160,439.83	
	ราคารวมทั้งสิ้น	160,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการฯ

(นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมการฯ

(นางเจนจิรา นามอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

 กรรมการฯ

(นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ

 กรรมการฯ


(นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 เลขานุการ

(นายไพฑูรย์ บางใจดี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ 

(นางสาวนิภา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ 

(นายสมบุญ สุทธิสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน