



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3 จากบริเวณถนนลาดยางสายสุพรรณบุรี- บางลี่ ถึงบริเวณพื้นที่ถนนลาดยางสายบ้านสามนาค-บ้านวังพระนอน ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 265.00 เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ ขนาดท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 แห่ง ฝิ่งท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ตั้งไว้ 408,000 บาท ราคากลาง 408,000 บาท (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559

(นายสมบุญ สุสีสิกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

๒๒ ก.ค. ๕๙
ปลัด อบต. ดอนก้ายาน
ผอ.กองคลัง ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๙
ทพ. วิทยากรเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 408,000 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างตาดคอนกรีตคูส่งน้ำพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3
บริเวณพื้นที่ถนนลาดยางสายบ้านสามนาค-บ้านวังพระนอน ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร
ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 265.00 เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ ขนาดท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร
จำนวน 1 แห่ง ฝิ่งท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
เป็นเงิน 408,000 บาท (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
 - 5.2 สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน แบบ ปร.5(ก)
 - 5.3 สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน แบบ ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวินัย แพนพันธุ์อ้วน
 - 6.2 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.3 นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์
 - 6.4 นางสาวพวงทิพย์ สฎิปรฐาน
 - 6.5 นายไพฑูรย์ บางใจดี

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารคอนกรีตคูลูส่งน้ำพร้อมประประตุเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3

จากบริเวณถนนลาดยางสายสุพรรณบุรี-บางลี่ ถึงบริเวณพื้นที่ถนนลาดยางสายบ้านสามนาค-บ้านวังพระนอน ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 265.00 เมตร พร้อมประตุเปิด-ปิดน้ำ ขนาดท่อ คสล. Ø 0.60 จำนวน 1 แห่ง


ฝิ่งท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบค.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานชลประทาน	408,191.94	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	408,191.94	
	ราคากลางรวมทั้งสิ้น	408,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดพันบาทถ้วน)	

 ประธานกรรมการฯ
(นายวินัย แพนพันธ์อ้วน)

 กรรมการฯ
(นางสาวสุกานันท์ ท่วงพันธ์)

 กรรมการฯ
(นางสาวพวงทิพย์ สถิติฐาน)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 กรรมการ/เลขานุการ
(นายไพฑูรย์ บางใจดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ.....
(นางสาวนิภา จำปาเงิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

อนุมัติ.....
(นายสมบุญ สุสีสจิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยาน

'15 ก.ค. 2559



แบบ ปร.5 (ก)

สรุปราคางานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารคอนกรีตตุงน้ำพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3

จากบริเวณถนนลาดยางสายสุพรรณบุรี-บางลี่ ถึงบริเวณพื้นที่ถนนลาดยางสายบ้านสามนาค-บ้านวังพระนอน ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 265.00 เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ ขนาดท่อ คสล. Ø 0.60 จำนวน 1 แห่ง

ฝิ่งท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบค.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้าน อำเภอมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/ชลประทาน	308,115.90	1.3248	408,191.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F 1.3248				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง			408,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน..1,273...ตร.ม.

เฉลี่ย....320.50.บาท/ตร.ม.

ประธานกรรมการฯ

(นายวินัย แพนพันธ์อ้วน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

กรรมการฯ

(นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

(นายไพฑูรย์ บางใจดี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการฯ

(นางสาวพวงทิพย์ สฎิปฐมาน)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เห็นชอบ.....

(นางสาวนันทิชา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้าน

อนุมัติ.....

(นายสมบุญ สุสีตฉิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้าน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลาดคอนกรีตอุโมงค์น้ำพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ 3 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนถ้ำยาน จากบริเวณถนนลาดยางสายสุพรรณบุรี-บางลี่ ถึงบริเวณพื้นที่ถนนลาดยางสายบ้านสามนาค-บ้านวังพระนอน ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 265.00 เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ ขนาดท่อ คสธ. Ø 0.60 จำนวน 1 แห่ง


ฝิ่งท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนถ้ำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง	
							ราคาของต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานวางป่า	265.00	ตร.ม.	1.22	323.30	1.3248	1.62	428.31
2	งานดินถม	298.00	ลบ.ม.	97.00	28,906.00	1.3248	128.51	38,294.67
3	งานดินขุด	695.00	ลบ.ม.	17.22	11,967.90	1.3248	22.81	15,855.07
4	งานคอนกรีตลาด	1,273.00	ตร.ม.	138.20	175,928.60	1.3248	183.09	233,070.21
5	งานเหล็กค้ำแรง Ø 4.0 มม. @ 0.20 ม.ค	1,273.00	ตร.ม.	32.00	40,736.00	1.3248	42.39	53,967.05
6	งานวางท่อ คสธ.ขนาด 1.00x1.00 m.	14.00	ท่อน	2,080.00	29,120.00	1.3248	2,755.58	38,578.18
7	งานวางท่อ คสธ.ขนาด 0.60x1.00 m.	7.00	ท่อน	876.30	6,134.10	1.3248	1,160.92	8,126.46
8	ประตูเปิด-ปิดน้ำ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1.3248	19,872.00	19,872.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					308,115.90			408,191.94
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	408,000.00

ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน)

 ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการฯ
 (นายวินัย แพนพันธ์วัฒน์) (นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์) (นางสาวพวงทิพย์ สฎิปปฐาน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 กรรมการฯ กรรมการ/เลขานุการ
 (นายบัญชา เกษมสวัสดิ์) (นายไพฑูรย์ บางใจดี)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ.....
 (นางสาวนิกา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนถ้ำยาน

อนุมัติ.....
 (นายสมบุญ ฤทธิสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนถ้ำยาน