



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง
รางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณนายนายน้อย เขียมน้อย รางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว
22.00 เมตร พร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด, ฝิ่งท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.30
เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 173,000 บาท
ราคากลาง 163,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียด
แนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558

(นายสมบุญ สุสีตกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 173,000 บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณนายนายอ่อน เอี่ยมน้อย รางระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร พร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายประสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
เป็นเงิน 163,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.5)
 - 5.2 แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสยามรัฐ ศิวะเดชา
 - 6.2 นางสาวพรทิพย์ คำไพเราะ
 - 6.3 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
 - 6.4 นางสาววาสนา หนูทา
 - 6.5 นายไพฑูรย์ บางใจดี

กองช่าง
ดอนก่าชาน

ส่วนราชการ


สรุปผลกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร พร้อมฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 1.00 เมตร
	จำนวน 1 จุด ฝิ่งท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณที่นาชายอ่อน เขียมน้อย
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานอาคาร	128,112.28	1.2726	163,035.69	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			163,035.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			163,000.00	


ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
(นายสยามรัฐ ทิวะเดชา)

 ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายไพฑูรย์ บางใจดี)


 ผู้ช่วยช่างโยธา

 กรรมการ
(นางสาวพรทิพย์ คำไพเราะ)


 ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายสาววาศนา หนูทา)

 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้

เห็นชอบ


(นางสาวนันทา จำปาเงิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ


(นายสมบุญ สุทธิศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่าชาน

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5

รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 ม. ยาว 22.00 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด

ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่นาเขื่อน เขื่อนน้อย บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลคอนก้าน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ดินถม	69.00	ลบ.ม.	131.00	9,039.00	-	-	9,039.00	
	- ดินซุด	6.00	ลบ.ม.	-	-	20.59	123.54	123.54	
2	งานวางระบายน้ำ								
	- เสริม ท่อ. \square 0.18x0.18x6.00ม. เสริมเหล็ก DB 12 mm.	24.00	คัน	1,575.00	37,800.00	365.00	8,760.00	46,560.00	
	- กำแพงสกัดหัวเสาเข็ม	24.00	คัน	-	-	60.00	1,440.00	1,440.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	4.70	ลบ.ม.	1,584.00	7,444.80	306.00	1,438.20	8,883.00	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD30	53.00	กก.	22.30	1,181.90	3.40	180.20	1,362.10	
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24	309.00	กก.	20.22	6,247.98	3.40	1,050.60	7,298.58	
	- เหล็ก RB 6 mm. SR24	15.00	กก.	22.52	337.80	3.40	51.00	388.80	
	- ทวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	43.00	430.00	-	-	430.00	
	- ไม้แบริง	41.00	ลบ.ฟ.	485.00	19,885.00	-	-	19,885.00	
	- ไม้คร่า, ไม้ที่ชัน	12.00	ลบ.ฟ.	566.00	6,792.00	-	-	6,792.00	
	- กำแพงไม้แบริง	52.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,916.00	6,916.00	
- ตะปู	13.00	กก.	35.00	455.00	-	-	455.00		
	รวมยอดยกไป							109,573.02	

ตัวบ่งชี้การ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5

รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 ม. ยาว 22.00 เมตร พร้อมติดตั้งระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด

ฝั้วท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.30 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่เนินนาเขื่อน เข็มน้อย บ้านสามบาท หมู่ที่ 5 ตำบลคอนก้าน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							109,573.02	
3	งานท่อระบายน้ำ								
	- เสาน้ำ 1-0.15x1.00 ม.	15.00	คืบ	140.00	2,100.00	30.00	450.00	2,550.00	
	- ท่อระบายน้ำ ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	5.00	ฟุต	293.00	1,465.00	140.00	700.00	2,165.00	
	- ท่อระบายน้ำ ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	5.00	ฟุต	1,700.00	8,500.00	510.00	2,550.00	11,050.00	
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	376.00	376.00	-	-	376.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.	1,584.00	1,584.00	391.00	391.00	1,975.00	
	- เหล็ก RB 6 มม. SR24	15.50	กก.	22.52	349.06	3.40	52.70	401.76	
	- วัสดุผูกเหล็ก	0.50	กก.	43.00	21.50	-	-	21.50	
	รวม							128,112.28	