



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน  
เรื่อง ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง จากบริเวณบ้านนายไต้ สาดเนร ถึงบริเวณบ้านนายสมบุญ สิ้นพันธุ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ตั้งไว้ 138,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2558

(นายสมบุญ สุลีสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 138,000 บาท
3. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1  
วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง จากบริเวณบ้านนายไล่ สาดเนร  
ถึงบริเวณบ้านนายสมบุญ สิ้นพันธุ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มกราคม 2558  
เป็นเงิน 138,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.5)
  - 5.2 แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสยามรัฐ ขาวนาค
  - 6.2 นางสาววกุล คำพิจารณ์
  - 6.3 นางสาววาสนา หนูทา
  - 6.4 นายไพฑูรย์ บางใจดี

กองช่าง  
อบต. ลอนคายาน



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ส่วนราชการ ส่วน กองช่าง หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลอนคายาน

ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลลอนคายาน
ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านคูยา หมู่ที่ 1 ตำบลลอนคายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลอนคายาน
แบบเลขที่	/2558
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานอาคาร	113,113.54	1.2726	143,948.29	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	คอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			143,948.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			138,000.00	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ  
(นายสยามรัฐ ธิวะเดชา)

 ผู้อำนวยการกองช่าง  
กรรมการ  
(นางสาววาสนา หนูทา)


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5

 กรรมการ  
(นางสาวกฤษ คำพิงรัมย์)

 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
กรรมการ/เลขานุการ  
(นายไพฑูรย์ บางใจดี)


ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ

  
(นางสาวนิลา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

  
(นายสมบุญ สุทธิศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลอนคายาน

ประมาณราคาทำก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมท่อพัก หมู่ที่ 1

วางท่อระบายน้ำ กต. ๑ 1.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ลำพูน)

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณบ้านนายได้ สาดนร ถึงบริเวณบ้านนายสมบูรณ์ สิมพันธ์ บ้านอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลคอนก้าน อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ / 2558 ราชการเลขที่ ฝายส่วน กองช่าง หนองงน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้าน

ประมาณการโดย นายสมชายรัฐ กิจะเดชา เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

ผู้ตรวจ นายสมชายรัฐ กิจะเดชา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานคืนซุด	48.00	ลบ.ม.	-	-	20.81	998.88	998.88	
3	เสาเข็ม I-0.15x1.00 ม.	28.00	ต้น	100.00	2,800.00	30.00	840.00	3,640.00	
4	ท่อระบายน้ำ ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	10.00	ท่อน	1,700.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
5	ค่าแรงวางท่อและกลบกลับ	10.00	ท่อน	-	-	510.00	5,100.00	5,100.00	
6	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	376.92	1,884.60	-	-	1,884.60	
7	หินคลุก	10.00	ลบ.ม.	350.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
8	คอนกรีต 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	2,110.00	16,880.00	306.00	2,448.00	19,328.00	
9	เหล็ก RB 9 มม.	398.00	กก.	20.23	8,051.54	3.40	1,353.20	9,404.74	
10	ลวดผูกเหล็ก	11.00	กก.	43.96	483.56	-	-	483.56	
11	ไม้แฉก	36.00	ลบ.ฟ.	532.71	19,177.56	-	-	19,177.56	
11.1	ไม้ค้ำ, ไม้ค้ำ	11.00	ลบ.ฟ.	566.98	6,236.78	-	-	6,236.78	
11.2	ค่าแรง ไม้แฉก	46.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,118.00	6,118.00	
11.3	ตะปู	11.00	กก.	39.72	436.92	-	-	436.92	
12	งานค่าตระกรงเหล็ก								
12.1	- เหล็กฉาก 90x90x6 มม.	89.00	กก.	26.00	2,314.00	8.50	756.50	3,070.50	
12.2	- เหล็กแบน 70x6 มม.	298.00	กก.	26.00	7,748.00	8.50	2,533.00	10,281.00	
12.3	- เหล็กแบน 70x12 มม.	154.00	กก.	26.00	4,004.00	8.50	1,309.00	5,313.00	
12.4	- งานตี	15.00	ตร.ม.	38.00	570.00	38.00	570.00	1,140.00	
	รวม							113,113.54	