



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาฝังท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมบ่อกัก หมู่ที่ 9 จากบริเวณบ้านนายณรงค์ เจริญตั้งสินชัย ถึงลำดอนก้ายาน ฝังท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 588,000 บาท ราคากลาง 575,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558

(นายสมบุญ สุลีสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

1. ชื่อโครงการ **ฝัगतอระบายน้ำหึ่งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9**  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกำยำน**
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **588,000 บาท**
3. ลักษณะงาน **ฝัगतอระบายน้ำหึ่งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9**  
โดยสังเขป **ฝัगतอระบายน้ำหึ่งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 จากบริเวณบ้านนายณรงค์ เจริญตั้งสินชัย ถึงลำคองกำยำน ฝัगतอระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร**  
**พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)**
4. ราคากลางค่านวม ณ วันที่ **20 กุมภาพันธ์ 2558**  
เป็นเงิน **575,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)**
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.5)
  - 5.2 แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสยามรัฐ คิวะเดชา
  - 6.2 นางสาวพรทิพย์ คำไพเราะ
  - 6.3 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
  - 6.4 นางสาววาสนา หนูทา
  - 6.5 นายไพฑูรย์ บางใจดี

กองช่าง  
อบต.ดอนคำยาน

## สรุปผลกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ฝักร่องระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
	ฝักร่องระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	จากบริเวณบ้านนายณรงค์ เจริญตั้งสินชัย ถึงลำดอนคำยาน
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานประเภทงานอาคาร	452,418.55	1.2726	575,747.85	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			575,747.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			575,000.00	

ตัวอักษร (ห้ามแสลงเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ  
(นายสยามรัฐ สีวะเดชา)

 ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายบัญชา เกษมสวัสดิ์)

 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
(นายไพฑูรย์ บางใจดี)

ผู้ช่วยช่างโยธา

 กรรมการ  
(นางสาวพรทิพย์ คำไพบระ)


 ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นายสาววสนา หนูทา)  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เห็นชอบ

  
(นางสาวนิลา จำปาเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

  
(นายสมบุญ สุสีตกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำยาน

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการ ผังที่ระบายน้ำซึ่งพร้อมออก หน้าที่ 9

ผังที่ระบายน้ำ กตต.๑ 0.60 ม. ระยะทางยาว 170.00 เมตร พร้อมเขียนประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณบ้านนาเขมรลงค์เจริญตั้งเส้นชัย ถึงสถานีประจักษ์น้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลคอนก้าน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นที่	510.00	ตร.ม.	-	-	1.39	708.90	708.90	
	- งานรื้อรั้วเดิมพร้อมติดตั้งใหม่	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ กตต.๑ 0.60 ม.								
	- งานดินซุด	225.00	ลบ.ม.	-	-	20.59	4,632.75	4,632.75	
	- ปริมาณดินถม	968.00	ลบ.ม.	131.00	126,808.00	-	-	126,808.00	
	- เสาค้ำ 1-0.15x1.00 ม.	153.00	ต้น	140.00	21,420.00	30.00	4,590.00	26,010.00	
	- ท่อระบายน้ำ ๑ 0.60 ม. (ไม่เสริมเหล็ก)	153.00	ท่อ	473.00	72,369.00	-	-	72,369.00	
	- ค่าแรงวางท่อและกลบกลับ	153.00	ท่อ	-	-	345.00	52,785.00	52,785.00	
	- ทราบขยาย	6.50	ลบ.ม.	376.00	2,444.00	-	-	2,444.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	9.50	ลบ.ม.	1,584.00	15,048.00	306.00	2,907.00	17,955.00	
	- เหล็ก RB 6 มม.	407.00	กก.	22.52	9,165.64	3.40	1,383.80	10,549.44	
	- วัสดุคูเหล็ก	12.00	กก.	43.00	516.00	-	-	516.00	
	- ไม้แบบ	6.00	ลบ.ฟ.	485.00	2,910.00	-	-	2,910.00	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
	- ตะปู	5.00	กก.	35.00	175.00	-	-	175.00	
	- ปูนขาว (ปูนซีเมนต์)	10.00	ถุง	124.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	รวมยอดค่าไป							326,763.09	

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ผังต่อขยายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9

ผังต่อขยายน้ำ คสล.Ø 0.80 ม. ระยะทางยาว 170.00 เมตร พร้อมป้ายประธาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณบ้านนาขอมรงค์เจริญตั้งสันชัย ถึงท่าคอนก้ายาน บ้านหลังประตูน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลคอนก้ายาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							326,763.09	
3	งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝา	68.00	ต้น	140.00	9,520.00	30.00	2,040.00	11,560.00	
	- เสาค้ำ I-0.15x1.00 ม.	1.70	สป.ม.	376.00	639.20	-	-	639.20	
	- ทราบหยาบ	15.30	สป.ม.	1,584.00	24,235.20	306.00	4,681.80	28,917.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	723.00	กก.	20.22	14,619.06	3.40	2,458.20	17,077.26	
	- เหล็ก RB 9 mm.	21.00	กก.	43.00	903.00	-	-	903.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	80.00	สป.ฟ.	485.00	38,800.00	-	-	38,800.00	
	- ไม้แฉก	24.00	สป.ฟ.	566.00	13,584.00	-	-	13,584.00	
	- ไม้ค้ำ	100.00	ตร.ม.	-	-	133.00	13,300.00	13,300.00	
	- ค้ำแรงไม้แบบ	25.00	กก.	35.00	875.00	-	-	875.00	
	- ตะปู								
	รวม							452,418.55	