



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนลาดยางสายบ้านบางปลาหมอ-บ้านสามนาค หมู่ที่ 2,5 จากบริเวณที่นายนายจุน เกตุคง ถึงบริเวณที่นายนายธนูทอง ประดับมุข ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 335.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 2,010 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) ตั้งไว้ 811,000 บาท ราคากลาง 800,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช.(ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558

(นายสมบุญ สุสีสถิร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้ายาน

..... ปลัด อบต. ดอนก้ายาน.....  
..... ผอ.กองคลัง 11 ส.ค. 2558.....  
..... ทน.ฝ่ายการเงิน.....  
..... เจ้าหน้าที่พิมพ์งาน.....

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

1. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete  
ถนนลาดยางสายบ้านบางปลาหมอ-บ้านสามนาค หมู่ที่ 2,5  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนก่ายาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 811,000 บาท
3. ลักษณะงาน โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete  
ถนนลาดยางสายบ้านบางปลาหมอ-บ้านสามนาค หมู่ที่ 2,5  
โดยสังเขป ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนลาดยางสายบ้านบางปลาหมอ-บ้านสามนาค หมู่ที่ 2,5  
จากบริเวณที่นานายจุน เกตุคง ถึงบริเวณที่นานายธนูทอง ระดับมูข ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ระยะทางยาว 335.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 2,010 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตั้งไว้ 811,000 บาท
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  
เป็นเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคาากลาง
  - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
  - 5.2 บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง
  - 5.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  - 6.1 นายสยามรัฐ ศิวะเดชา
  - 6.2 นางสาวพรทิพย์ คำไพเราะ
  - 6.3 นายบัญชา เกษมสวัสดิ์
  - 6.4 นางสาวพวงทิพย์ สฎิปรุฐาน
  - 6.5 นายไพฑูรย์ บางใจดี



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ถนนลาดยางสายบ้านบางปลาหมอ - บ้านสามนาค หมู่ที่ 2,5  
จรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 335.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณที่น่านายจุน เกตุคง ถึงบริเวณน่านายบุญทอง ประดับมุข หมู่ที่ 2,5 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	335.00	1.40	469.00	1.3365	1.87	626.82
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- งานรื้อผิวทาง Asphaltic concrete เดิม	ตร.ม.	120.00	8.92	1,070.40	1.3365	11.92	1,430.59
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง	ลบ.ม.	12.00	343.00	4,116.00	1.3365	458.42	5,501.03
3	งานผิวทาง							
	- งานลาดแอสฟัลท์แทคโค๊ด (Tack coat)	ตร.ม.	2,010.00	13.86	27,858.60	1.3365	18.52	37,233.02
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ทน 0.05 เมตร	ตร.ม.	2,010.00	273.73	550,197.30	1.3365	365.84	735,338.69
4	งานตีเส้นจราจร							
	- งานตีเส้น Thermoplastic Panit (สีเหลือง)	ตร.ม.	8.00	200.00	1,600.00	1.3365	267.30	2,138.40
	- งานตีเส้น Thermoplastic Panit (สีขาว)	ตร.ม.	67.00	200.00	13,400.00	1.3365	267.30	17,909.10
					598,711.30		รวม	800,177.65


ราคากลาง = 800,177.65  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3365  
 ราคาค่าก่อสร้างทาง 800,000.00


ตัวอักษร (-แปลนบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ  
 นายสยามรัฐ ศิวะเดชา  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 กรรมการ  
 (นายบัญญัติ เกษมสวัสดิ์)  
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  
 กรรมการ/ เลขานุการ  
 (นายไพฑูรย์ บางใจดี)  
 ผู้ช่วยช่างโยธา

 กรรมการ  
 (นางสาวพรทิพย์ คำโพธิ์ระ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 กรรมการ  
 (นางสาวพวงทิพย์ สุปฏิฐาน)  
 บุคลากร 5

เห็นชอบ   
 (นางสาวนิภา จำปาเงิน)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

อนุมัติ   
 (นายสมบุญ สุลิษฐ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ถนนลาดยางสายบ้านบางปลาหมอ - บ้านสามนาค หมู่ที่ 2,5  
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 335.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร  
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณที่นายนายจุน เกตุคง ถึงบริเวณนายนายอนุทอง ประดับมุข

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าและชุดตอ	335.00	ตร.ม.	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	- งานรื้อผิวทาง Asphaltic concrete เดิม	120.00	ตร.ม.	
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง	12.00	ลบ.ม.	
3	งานผิวทาง			
	- งานลาดแอสฟัลท์แทคโคต (Tack coat)	2,010.00	ตร.ม.	
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร	2,010.00	ตร.ม.	
4	งานตีเส้นจราจร			
	- งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง)	8.00	ตร.ม.	
	- งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)	67.00	ตร.ม.	

นายสมานรัฐ ศิวะเดช  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete ถนนลาดยางสายบ้านบางปลาหมอ - บ้านสามนาค หมู่ที่ 2,5  
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 335.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร  
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากบริเวณที่นายนายจุน เกตุคง ถึงบริเวณนายนายธูทอง ระดับชุมชน

อยู่ในท้องที่จังหวัด..... เขต..... ราคาน้ำมันโซล่า.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR).....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานวางป่าและชุดตอ	บ./ตร.ม.	1.40	-	-	-	-	1.40
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- งานรื้อผิวทาง Asphaltic concrete เดิม	บ./ตร.ม.	8.92	-	-	-	-	8.92
	- งานหินคลุกรองพื้นทาง	บ./ลบ.ม.	343.00	-	-	-	-	343.00
3	งานผิวทาง							
	- งานลาดแอสฟัลท์เทคโคสต์ (Tack cost)	บ./ตร.ม.	13.86	-	-	-	-	13.86
	- งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ตร.ม.	273.73	-	-	-	-	273.73
	หนา 0.05 เมตร							
4	งานตีเส้นจราจร							
	- งานตีเส้น Thermoplastic paint (สีเหลือง)	บ./ตร.ม.	200.00	-	-	-	-	200.00
	- งานตีเส้น Thermoplastic paint (สีขาว)	บ./ตร.ม.	200.00	-	-	-	-	200.00

๓๐๖  
 นายสมานันท์ ภิระเดช  
 ผู้อำนวยการกองช่าง