



สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

บริเวณวัดอุยา ถึงเขตติดต่อบ้านโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 607.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

3,035.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)



คำนวณราคา เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,214.00	1.44	1,748.16	1.3365	1.92	2,336.42
	งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	1,214.00	11.68	14,179.52	1.3365	15.61	18,950.93
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	งานหินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม.	196.00	339.03	66,449.88	1.3365	453.11	88,810.26
3	งานผิวทาง							
	งานลาดยางแอสฟัลท์แทคโคต (Tack coat)	ตร.ม.	3,035.00	14.46	43,886.10	1.3365	19.33	58,653.77
	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	3,035.00	363.84	1,104,254.40	1.3365	486.27	1,475,836.00
4	งานตีเส้นจราจร							
	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	15.00	250.00	3,750.00	1.3365	334.13	5,011.88
	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	121.00	230.00	27,830.00	1.3365	307.40	37,194.80
5	งานติดตั้งป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง							
	ป้ายบังคับ บ 33	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00	1.3365	3,341.25	6,682.50
	ป้ายเตือน ต 1,2,3,4	ชุด	4.00	2,500.00	10,000.00	1.3365	3,341.25	13,365.00
					1,277,098.06		รวม	1,706,841.56
ราคาปรับลดตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง								1,686,100.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,277,098.06
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3365
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1+(3:(1x4+2x5))	=	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=4x6	=	-
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)=5x6	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ ..... กรรมการ  
 ( นายสยามรัฐ ขาวนาค ) ( นางสาวพรทิพย์ คำไพเราะ )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง  
 กรรมการ ..... เลขานุการ  
 ( นางสาววาสนา หนูทา ) ( นายไพฑูริย์ บางใจดี )  
 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ 5 ผู้ช่วยช่างโยธา

เห็นชอบ .....  
 ( นางสาวนิภา จำปาเงิน )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....  
 ( นายสมบุญ สุสีตริ )  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนก้อย

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

จากบริเวณวัดอู่ยา ถึงเขตติดต่อตำบลบ้านโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 607.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,035.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยวัด (UNIT)	หมายเหตุ
1	งานถางป่า ขุดตอ	1,214.00	ตร.ม.	
	งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุก	1,214.00	ตร.ม.	
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	งานหินคลุกพื้นทาง	196.00	ลบ.ม.	
3	งานผิวทาง			
	งานลาดยางแอสฟัลท์แทคโค้ต (Tack coat)	3,035.00	ตร.ม.	
	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หน้า 5.00 ซม.	3,035.00	ตร.ม.	
4	งานตีเส้นจราจร			
	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีเหลือง)	15.00	ตร.ม.	
	งานตีเส้น Thermoplastic Paint (สีขาว)	121.00	ตร.ม.	
5	งานติดตั้งป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง			
	ป้ายบังคับ บ 33	2.00	ชุด	
	ป้ายเตือน ต 1,2,3,4	4.00	ชุด	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

จากบริเวณวัดอุยา ถึงเขตติดต่อตำบลบ้านโพธิ์ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 607.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,035.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)

อยู่ในท้องที่จังหวัด..... เขตฝนตก..... ราคาน้ำมันโซล่า.....บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR).....7.....% เงินล่วงหน้าจ่าย.....%

เงินประกันผลงานหัก.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1	งานถางป่า ขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	1,214.00
	งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	-	-	-	-	-	1,214.00
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	งานหินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	196.00
3	งานผิวทาง							
	งานลาดยางแอสฟัลต์ติกแทคโคต (Tack coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	3,035.00
	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	3,035.00
4	งานตีเส้นจราจร							
	งานตีเส้น Themoplastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	15.00
	งานตีเส้น Themoplastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	121.00
5	งานติดตั้งป้ายจราจร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง							
	ป้ายบังคับ บ 33	ชุด	-	-	-	-	-	2.00
	ป้ายเตือน ต 1,2,3,4	ชุด	-	-	-	-	-	4.00